

贵阳市水务管理局文件

筑水字〔2025〕271号

关于开阳县北部乡镇烟区供水灌溉工程 水土保持方案的行政许可决定

开阳县翁井片区水务服务中心（统一社会信用代码12520121G73250998W）：

你单位《关于审批〈开阳县北部乡镇烟区供水灌溉工程水土保持方案报告书〉的申请》收悉。经审查，该申请符合法定条件和标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予行政许可。

一、项目基本情况

开阳县北部乡镇烟区供水灌溉工程位于贵阳市开阳县冯山镇、楠木渡镇和宅吉乡境内，供水水源为冷水河水库。项目起点地理坐标为东经106° 98′ 72″，北纬27° 11′ 14″，终点地理坐标为东经107° 12′ 95″，北纬27° 30′ 21″。2025年7月贵阳市发展和改革委员会以“筑发改农经〔2025〕257号”

对项目可行性研究报告予以批复。本项目为新建工程，工程规模属小(2)型，主要水工建筑物级别为 5 级，设计灌溉面积 15291 亩。项目建设内容主要包括取水口 1 处、1000 立方米高位调节水池及高位水池监测设施、管道长 41314 米、空气阀井 75 个、泄水排泥阀井 73 个、检修阀井 39 个、分水阀井 81 座。项目建设占地面积 19.98 公顷，其中永久占地 0.12 公顷，临时占地 19.86 公顷；项目建设开挖土石方 12.48 万立方米，回填土石方 12.48 万立方米，无外弃方。项目不涉及拆迁安置及专项设施改(迁)建。项目总投资 5373.13 万元，总工期 12 个月，计划 2025 年 10 月动工，2026 年 9 月完工。

二、水土保持方案总体意见

(一) 基本同意主体工程水土保持评价结论。

(二) 基本同意水土流失防治责任范围为 19.98 公顷。

(三) 基本同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准及据此拟定的防治目标值：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 96%，林草覆盖率 22%。

(四) 基本同意水土流失防治分区及分区防治措施设计。

(五) 基本同意水土保持总投资为 97.73 万元（主体计列 37.85 万元，方案新增 59.88 万元）。其中：工程措施费 52.44 万元，植物措施费 5.28 万元，临时措施费 5.70 万元，独立费用 31.46 万元(含水土保持监测费 6.75 万元)，基本预备费 2.85 万元；本项目属于农业、农村修建基础设施项目，可免交水土保持补偿费。

(六) 基本同意水土保持施工组织设计内容。

(七) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

(一) 按照批复的水土保持方案，优化施工工艺和时序，做好水土保持后续设计，将水土保持措施设计落实到施工图上，加强全过程水土保持管理。

(二) 严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类生产建设活动要严格限定在用地范围内，减少地表扰动和植被损坏，提高水土资源利用效率，做好表土的剥离与保护利用，及时采取水土保持措施，有效控制可能造成水土流失。

(三) 建设单位应合理安排项目实施时间和施工时序，防止重复开挖和多次倒运，减少松散土石方裸露时间，加强施工过程中的临时防护措施。

(四) 向市、县（区）水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

(五) 切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州水土保持大数据平台（<http://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

(六) 落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(七) 采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场。

四、根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》（第163号令）规定，本项目符合第五条（二）情形，可免交水土保持补偿费。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后 3 个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《开阳县北部乡镇烟区供水灌溉工程水土保持方案报告书》技术评审意见的报告（贵水设发〔2025〕74 号）



送：开阳县水务管理局、贵州广文长业工程咨询有限公司、贵州省水利
水电勘测设计研究院股份有限公司

贵阳市水务管理局办公室

2025 年 8 月 20 日印发

共印 5 份