

贵州省水利厅关于播州区苟江镇石老公铝土矿 (延续)(北矿区)水土保持方案的 行政许可决定

遵义铝业股份有限公司(统一社会信用代码 91520000214810535A):

你公司《关于审批〈遵义铝业股份有限公司播州区苟江镇石老公铝土矿(延续)(北矿区)水土保持方案报告书〉的申请》收悉。经审查,该申请符合法定条件和标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予行政许可。

一、项目建设情况

播州区苟江镇石老公铝土矿(延续)位于遵义市播州区团溪镇境内,由南、北两个独立矿区组成,省水利厅以“黔水保函〔2023〕23号”对该矿南矿区水土保持方案予以批复,本方案为该矿北矿区的水土保持方案。北矿区面积 3.8888 平方公里,开采矿种为铝土矿、铁矿,设计利用资源储量 24.96 万吨,采用露天开采方式,年生产规模 3 万吨,服务年限为 5.8 年。项目由办公生活区、露天开采区、矿山道路区和供水线路区组成,总占地面积 24.04 公顷,其中永久占地 21.60 公顷、临时占地 2.44 公顷。工程建设期开挖土石方 1.02 万立方米(含表土剥离 0.14 万

立方米),回填土石方 1.02 万立方米(含表土回覆 0.14 万立方米);生产运行期开挖土石方 284.70 万立方米(含表土剥离 4.37 万立方米),回填土石方 13.03 万立方米(含表土回覆 2.86 万立方米),余方 271.67 万立方米(含表土 1.51 万立方米)综合利用。项目建设总投资 379.60 万元,其中土建投资 294.84 万元,建设工期 6 个月,计划 2025 年 2 月动工、2025 年 7 月完工。

二、水土保持方案总体意见

(一)基本同意项目水土保持评价结论。

(二)基本同意水土流失防治责任范围面积 24.04 公顷。

(三)同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

(四)基本同意设计水平年水土流失防治目标为:水土流失治理度 97%,土壤流失控制比 1.0,渣土防护率 92%,表土保护率 95%,林草植被恢复率 96%,林草覆盖率 23%。

(五)基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

(六)基本同意项目建设期水土保持总投资为 108.395 万元(主体计列 22.823 万元、方案新增 85.572 万元)。其中:工程措施 30.755 万元,植物措施 11.120 万元,临时措施 2.649 万元,独立费用 32.322 万元(含水保监测费 4.667 万元),基本预备费 2.701 万元,水土保持补偿费 28.848 万元。

三、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求,重点做好以下工作

(一)按照批复的水土保持方案,优化开采工艺和时序,做好水土保持后续设计,将水土保持措施设计细化到施工图上,加强全过程水土保持管理。

(二)严格按照要求落实各项水土保持措施。各类生产建设活

动要严格限定在用地范围内，减少地表扰动和植被损坏，提高水土资源利用效率，做好表土的剥离与保护利用，及时采取水土保持措施，有效控制可能造成水土流失。

（三）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（四）切实做好建设期和开采期水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（五）落实并做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监理实施细则、月报和总结报告等资料。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目建设期水土保持补偿费 28.848 万元，应于项目征用地结束后开工前一次性缴纳。开采期水土保持补偿费按开采量计征，应于每季度终了的次月 15 日内据量申报缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目应及时通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后 3

个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。本方案自批准之日起满3年，项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。

附件：关于报送《遵义铝业股份有限公司播州区苟江镇石老公铝土矿（延续）（北矿区）水土保持方案报告书技术评审意见》的报告

贵州省水利厅

2025年2月10日

（此件公开发布）

抄送：省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅，遵义市水务局，播州区水务局。

贵州省水土保持科技示范推广中心。

贵州晟泰工程咨询有限公司。