

贵州省水利厅关于凯里市猫猫岩铝土矿建设项目水土保持方案的行政许可决定

贵州其亚铝业有限公司（统一社会信用代码 91522601692733327E）：

你公司《关于审批〈贵州省凯里市猫猫岩铝土矿水土保持方案报告书〉的申请》收悉。经审查，该申请符合法定条件和标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予行政许可。

一、项目基本情况

凯里市猫猫岩铝土矿建设项目位于黔东南州凯里市大风洞镇境内，省发展改革委以《关于贵州其亚铝业有限公司贵州省凯里市猫猫岩铝土矿建设项目核准的批复》（黔发改工业〔2023〕463号）予以核准。本项目为新建小型矿山，矿区面积 3.1758 平方公里，设计可采储量 115.58 万吨，划分为 2 个露天采点、8 个矿体，设计生产规模 10 万吨/年。本次建设主要内容：完成开采迹地的生态修复治理，新建 2 个开采境界、2 个工业场地、1 处

废石临时周转场、2处表土临时堆放场、1处堆矿场，新建矿山道路0.36千米。项目由生态修复治理区、露采区、工业场地区、矿山公路区、堆矿场区、表土临时堆放场区、废石临时周转场区和附属系统区8个部分组成，总占地面积74.41公顷，其中永久占地31.75公顷、临时占地42.66公顷。工程建设期开挖土石方39.40万立方米（含表土9.64万立方米），外借表土8.71万立方米，回填土石方44.45万立方米（含表土17.04万立方米），余方3.66万立方米（含表土1.31万立方米）用于生产期采坑回填和覆土；生产期开挖剥离土石方179.70万立方米（含表土8.45万立方米），调入建设期土石方3.66万立方米，回填土石方183.36万立方米（含表土9.76万立方米），采取边开采边回填工艺，无废弃土石方。项目建设总投资5334.30万元，其中土建投资4000.725万元。项目建设工期48个月，预计2027年3月完工；运行期2027年4月至2042年9月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意项目水土保持评价结论。

（二）基本同意水土流失防治责任范围面积74.41公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意水土保持总投资为 2406.375 万元，其中：建设期水土保持总投资 1474.915 万元，生产期水土保持总投资为 931.460 万元。

建设期水土保持总投资为 1474.915 万元(主体计列 917.088 万元、方案新增 557.827 万元)。其中：工程措施 975.920 万元，植物措施 203.347 万元，临时措施 65.524 万元，独立费用 118.521 万元(含水土保持监测费 23.621 万元)，基本预备费 22.311 万元，水土保持补偿费 89.292 万元。

三、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案，优化施工工艺和时序，做好水土保持后续设计，将水土保持措施设计细化到施工图上，加强全过程水土保持管理。

（二）严格按照要求落实各项水土保持措施。各类生产建设活动要严格限定在用地范围内，减少地表扰动和植被损坏，提高水土资源利用效率，做好表土的剥离与保护利用，及时采取水土保持措施，有效控制可能造成水土流失。

（三）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（四）切实做好建设期和开采期水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监

测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（五）落实并做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监理规划、实施细则、月报和工作报告等资料。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目建设期水土保持补偿费 89.292 万元，应于本决定送达后 15 日内一次性缴纳。开采期水土保持补偿费按开采量计征，应于每季度终了的次月 15 日内据量申报缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后 3 个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《贵州其亚铝业有限公司贵州省凯里市猫
猫岩铝土矿建设项目水土保持方案报告书》技术评
审意见的报告

贵州省水利厅

2025 年 9 月 19 日

（此件公开发布）

抄送：省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅，黔东南州水务局，凯里市水务局。

贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司。

贵州致远工程技术咨询有限公司。