

---

---

黔水许可函〔2025〕284号

## 贵州省水利厅关于紫云至望谟天然气输气 管道项目水土保持方案的行政许可决定

贵州天然气管网有限责任公司（统一社会信用代码 91520115MA6J0WXK66）：

你公司《关于审批〈紫云至望谟天然气输气管道项目水土保持方案报告书〉的申请》收悉。经审查，该申请符合法定条件和标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予行政许可。

### 一、项目基本情况

紫云至望谟天然气输气管道项目位于安顺市紫云县、黔西南州望谟县境内，省能源局以《关于紫云至望谟天然气输气管道项目核准的批复》（黔能源审〔2025〕227号）予以核准。本项目为新建工程，设计输气量  $0.64 \times 10^8$  立方米/年，主要建设内容：114.275千米输气管道、1座分输站、5座阀室，由输气管线区、站场阀室区、施工临时便道区和堆管场区4个部分组成，总占地面积 168.56 公顷，其中永久占地 1.23 公顷、临时占地 167.33 公顷。工程建设开挖土石方 148.42 万立方米（含表土剥离 22.96 万立方米），回填土石方 132.60 万立方米（含表土 22.96 万立方米），

综合利用石方 15.82 万立方米。项目建设总投资 48203.16 万元，其中土建投资 18369.30 万元，总工期 18 个月，计划 2025 年 10 月动工、2026 年 3 月完工。

## 二、水土保持方案总体意见

(一) 基本同意主体工程水土保持评价结论。  
(二) 基本同意建设期水土流失防治责任范围面积为 168.56 公顷。

(三) 同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。  
(四) 基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 96%，林草覆盖率 23%。  
(五) 基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。  
(六) 基本同意建设期水土保持总投资为 2080.466 万元（主体计列 504.092 万元、方案新增 1576.374 万元）。其中：工程措施 1128.747 万元，植物措施 79.974 万元，临时措施 404.588 万元，独立费用 199.452 万元（含水保监测费 41.170 万元），基本预备费 65.433 万元，水土保持补偿费 202.272 万元（紫云县 134.964 万元、望谟县 67.308 万元）。

## 三、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

(一) 按照批复的水土保持方案，优化施工工艺和时序，做好水土保持后续设计，将水土保持措施设计细化到施工图上，加强全过程水土保持管理。

(二) 严格按要求落实各项水土保持措施。各类生产建设活动要严格限定在用地范围内，减少地表扰动和植被损坏，提高水

土资源利用效率，做好表土的剥离与保护利用，及时采取水土保持措施，有效控制可能造成的水土流失。

（三）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（五）落实并做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监理规划、实施细则、月报和工作报告等资料。

（六）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场。

#### 四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目建设期水土保持补偿费 202.272 万元，应于项目征用地结束后开工前一次性缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后 3 个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持

设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。本方案自批准之日起满3年，项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。

附件：关于报送《紫云至望谟天然气输气管道项目水土保持方案报告书技术评审意见》的函

贵州省水利厅

2025年10月11日

(此件公开发布)

抄送：省能源局、省生态环境厅，安顺市水务局、黔西南州水务局，紫云县水务局、望谟县水务局。

贵州省水利水电工程咨询有限责任公司。

蓝澄星月科技（天津）有限公司。