

---

---

黔水许可函〔2025〕329号

## 贵州省水利厅关于500千伏水城（董地）电厂接入系统工程水土保持方案的行政许可决定

贵州电网有限责任公司建设分公司（统一社会信用代码91520103MAAKG6NG41）：

你公司《关于审批〈500千伏水城（董地）电厂接入系统工程水土保持方案报告书〉的申请》收悉。经审查，该申请符合法定条件和标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予行政许可。

### 一、项目基本情况

500千伏水城（董地）电厂接入系统工程位于六盘水市水城区境内，起自贵州能源水城2×66万千瓦燃煤发电厂，止于500千伏六盘水变～六枝电厂单回线路π接点。省能源局以《关于同意500千伏水城（董地）电厂接入系统工程项目核准的通知》（黔能源审〔2025〕151号）同意项目核准，主要建设内容：新建30.5千米单回500千伏架空线路（78座塔基），沿线路新建32.6千米光缆，以及配套牵张场、跨越施工场地、施工道路等辅助设施。项目由塔基区、牵张场地区、交叉跨越区、施工道路区、线下房屋拆迁区和专项设施改（复）建区6个部分组成，总占地面积

17.97 公顷，其中永久占地 2.96 公顷、临时占地 15.01 公顷。工程建设开挖土石方 2.28 万立方米（含表土剥离 0.7 万立方米），回填利用土石方 2.28 万立方米（含表土回覆 0.7 万立方米），无余方。项目建设总投资 22202.0 万元，其中土建投资 5217.0 万元，总工期 12 个月，计划 2025 年 12 月动工、2026 年 11 月完工。

## 二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价结论。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围面积为 17.97 公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 96%，林草覆盖率 23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意建设期水土保持总投资为 315.526 万元（主体计列 1.0 万元、方案新增 314.526 万元）。其中：工程措施 81.009 万元，植物措施 16.704 万元，临时措施 98.855 万元，独立费用 83.443 万元（含水保监测费 22.738 万元），基本预备费 13.951 万元，水土保持补偿费 21.564 万元。

## 三、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案，优化施工工艺和时序，做好水土保持后续设计，将水土保持措施设计细化到施工图上，加强全过程水土保持管理。

（二）严格按要求落实各项水土保持措施。各类生产建设活

动要严格限定在用地范围内，减少地表扰动和植被损坏，提高水土资源利用效率，做好表土的剥离与保护利用，及时采取水土保持措施，有效控制可能造成的水土流失。

（三）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（五）落实并做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监理规划、实施细则、月报和工作报告等资料。

（六）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场。

#### 四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目建设期水土保持补偿费 21.564 万元，应于项目征用地结束后开工前一次性缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收

通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。本方案自批准之日起满3年，项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。

附件：关于报送《500千伏水城（董地）电厂接入系统工程水土保持方案报告书》技术评审意见的报告

贵州省水利厅

2025年11月20日

（此件公开发布）

抄送：省能源局、省生态环境厅，六盘水市水务局，水城区水务局。

贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司。

中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司。